

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 14.03.2021
Miesto, dátum

Vec: Zlepšenie technickej vybavenosti v obci Vyšný Žipov s prítomnosťou MRK

Vysvetlenie č. 1 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej sprievodnej dokumentácii a oznámenie o zmene lehôt

Na základe žiadosti záujemcov o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v inej sprievodnej dokumentácii na predmet zákazky **Zlepšenie technickej vybavenosti v obci Vyšný Žipov s prítomnosťou MRK** pre verejného obstarávateľa **Obec Vyšný Žipov** Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej sprievodnej dokumentácii:

Otázka č. 1:

Prosím o vysvetlenie položky v rozpočte 4.Príloha č.1.B Výkaz výmer časť A -

8 1411089300	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 21,3 mm, hrúbka steny 2,9mm ozn.11 353.0.	m	56,650
--------------	---	---	--------

Vo výkresovej a textovej časti PD sa táto rúra nenachádza. V danom množstve je však vykázané potrubie PVC DN 200, ktoré bude použité pri pretláčaní. Odkazuje táto položka na dané potrubie ?

Odpoveď:

Vyššie uvedená položka je nesprávna, správne má byť chránička z PVC. V prílohe tohto vysvetlenia Výkaz výmer časť A po oprave je táto zmena zapracovaná.

Prosíme zapracovať túto zmenu do ponuky.

Otázka č. 2:

V technickej správe v časti búracie práce sa stavebné práce začínajú zarezaním okraja asfaltovej komunikácie v šírke 20cm po celej dĺžke uvažovaného chodníka. V rozpočte tieto práce nie sú zahrnuté. Následne vyrezaný asfalt bude nutné vybúrať, naložiť a odviezť na určenú skládku vrátane poplatku za uloženie. Po ukončení bude treba pás komunikácie okolo obrubníkov doplniť asfaltovým betónom.

Odpoveď:

Predmetom zákazky nie je rezanie asfaltu. Slovenská správa ciest vo Vranove vo vyjadrení nesúhlasila s rezaním okraja asfaltu.

Otázka č. 3:

V časti zemné práce nie je uvedené miesto skládky nadbytočného humusu a zemník pre zeminu pre

zásypy a následne dopravné vzdialenosti a presun týchto zemín. Nie je uvedený ani presun vykopanej zeminy na miesto jej uloženia v rámci stavby.

Odpoveď:

V prílohe tohto vysvetlenia Výkaz výmer časť A po oprave je táto zmena zapracovaná.

Prosíme zapracovať túto zmenu do ponuky.

Otázka č. 4:

Chýbajú geodetické práce - vytýčenie stavby autorizovaným geodetom, vytýčenie trasy podzemných vedení kolidujúcich s riešenou výstavbou ako aj porealizačné zameranie stavby.

Odpoveď:

Vyššie uvedené práce sú započítané v cene ako celku, verejný obstarávateľ ich požaduje a je ich potrebné započítať do ceny (rozpustením v jednotlivých položkách).

Otázka č. 5:

V úseku od km 0,130 00 do km 0,173 50 je navrhnutý okraj chodníka v smere od zelene osadiť debniace betónové tvárnice DT15. Z projektu nie je jasné ako budú osadené (v prípade ich osadenia mimo spevnenej plochy je potrebný betónový základ - chýba v rozpočte). V rozpočte chýba výstuž debniacich tvární. Objemu DT 3,915 m³ zodpovedá počet 208,8ks a nie 131,805ks ako je uvedené v rozpočte.

Odpoveď:

V prílohe tohto vysvetlenia Výkaz výmer časť A po oprave je táto zmena zapracovaná.

Prosíme zapracovať túto zmenu do ponuky.

Otázka č. 6:

Pretláčanie popod komunikáciu - v PD je uvedená chránička PVC DN 200mm, v rozpočte je oceľová rúrka DN 21,3mm. Nie je jasné či sú v zemných prácach zahrnuté aj výkopy pre štartovacie jamy ku pretláčaniu.

Odpoveď:

Chránička vid' odpoveď na otázku č. 1 a ostatné práce sú v prílohe tohto vysvetlenia Výkaz výmer časť A po oprave zapracované.

Prosíme zapracovať túto zmenu do ponuky.

Otázka č. 7:

Pri oplotení je rozpor medzi položkami v rozpočte - montáž oplotenia v dĺžke 146,05m a dodávke pletiva na výšku 2,0m zodpovedá plocha pletiva 292,1m², v rozpočte je plocha pletiva 219,075 m², čo zodpovedá výške pletiva 1,5m. Žiadame upresniť výšku pletiva. V závislosti od výšky pletiva treba upresniť aj výšku stĺpika. Zároveň je rozpor v dodávke poplastovaného stĺpika a pozinkovaného pletiva. Zároveň treba upresniť spôsob osadenia stĺpika - v rozpočte je uvedené osadenie do vopred vynechaných otvorov a zaliatím cementovou maltou. V prípade, že pôjde o osadenie do samostatných betónových pätičiek, je potrebné použiť zodpovedajúcu položku a doplniť zemné práce pre výkop jám pre stĺpiky. Pri navrhovanej dĺžke oplotenia by sme odporúčali použiť aj vzpery stĺpikov.

Odpoveď:

Stĺpik oplotenia sa osadí do otvorov debniacej tvárnice DT15. Výška pletiva je 1,5m a stĺpik výšky 2,5m. V prílohe tohto vysvetlenia Výkaz výmer časť A po oprave sú zapracované:

- zmena poplastovaného stĺpika na oceľový
- vzpery.

Prosíme zapracovať túto zmenu do ponuky.

Otázka č. 8:

Z hľadiska zníženia ceny diela odporúčame použiť parkové a cestné obrubníky v dĺžke 1,0m (mimo nevyhnutných oblúkov). Z projektu nie je zrejmé ako budú riešené vstupy do dvorov a styky chodníka a komunikácie v mieste ich prechodov.

Odpoveď:

Chodník je od cesty ohraničený cestným obrubníkom osadeným v betónovom lôžku s prevýšením 120mm nad okrajom vozovky resp. na vjazdoch 20mm nad okrajom vozovky,, (prechody od 120mm na 20mm – osadí sa cestný obrubník šikmo, nemusí byť prechodový obrubník).

Otázka č. 9:

Pri obrubníkových vpustoch chýba samotné teleso vpuste vrátane čistiaceho koša, v rozpočte je uvedené iba dodávka a montáž obrubníkovej vpuste z polypropylénu (pozn. v PD je navrhovaná liatinová).

Odpoveď:

V prílohe tohto vysvetlenia Výkaz výmer časť A po oprave je táto zmena zapracovaná.

Prosíme zapracovať túto zmenu do ponuky.

Na základe vyššie uvedených vysvetlení sa mení::

Predpokladaná hodnota zákazky:

Pôvodná hodnota:

Časť A: 69 627,82 € bez DPH

Časť B: 11 386,85 € bez DPH

Spolu: 81 014,67 € bez DPH

Sa mení na:

Časť A: 72 759,13 € bez DPH

Časť B: 11 386,85 € bez DPH

Spolu: 84 145,98 bez DPH

pôvodná lehota:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **16.03.2021 o 10⁰⁰ hod.**

sa mení na:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **26.03.2021 o 10⁰⁰ hod.**

Zároveň sa mení lehota otváranie ponúk takto:

pôvodná lehota:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **16.03.2021 o 11:00 hod**

sa mení na:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **26.03.2021 o 11:00 hod.**

.....
Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy: č. 1 - 15. Príloha č. 1A Výkaz výmer časť A po oprave.pdf
 č. 2 – 16 Príloha č. 1B Výkaz výmer časť A po oprave.xls